

<p align="center"><b>Практическая работа 2.1.1.</b></p> <p align="center"><b>Тема: Оформление первичной документации по учету выполнения производственных заданий.</b></p>	
<p>Результаты (освоение умения): оформлять документы по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ</p>	

Освоенные умения, усвоенные знания	Показатели оценки результата	№№ заданий для проверки
оформлять документы по учёту работы бригад, рабочего времени, выработки, простоев	Табели учёта рабочего времени, акты простоев, журнал учёта выполненных объёмов работ и карточки учёта работы бригад (перфокарты) оформлены в соответствии с действующими инструкциями к типовой учётной и отчетной документации по вопросам организации деятельности строительных участков, по заданию	Задания МУ к выполнению ПР №2.1.1 -2.1.4

**Задание 1.** Составить перечень форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (перечень форм – таблица 1 по образцу таблица 2)

**Задание 2.** Заполнить «Общий журнал работ» КС-6а в соответствии с требованиями.

Перечень форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ

Таблица 1

Номер формы	Наименование формы
<b>КС-2</b>	Акт о приемке выполненных работ
<b>КС-3</b>	Справка о стоимости выполненных работ и затрат
<b>КС-6</b>	Общий журнал работ
<b>КС-6а</b>	Журнал учета выполненных работ
<b>КС-8</b>	Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения
<b>КС-9</b>	Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений
<b>КС-10</b>	Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений
<b>КС-14</b>	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
<b>КС-17</b>	Акт о приостановлении строительства
<b>КС-18</b>	Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству

Таблица 2 (образец выполнения задания)

Унифицированные формы актов приемки выполненных строительно-монтажных работ (СМР)				
№ формы	Наименование формы	Назначение	Использование	Ответственный за оформление
КС-2	Акт о приемке выполненных работ	Свидетельствует о приёме выполненных подрядных СМР производственного, жилищного , гражданского и других назначений	Является обязательным первичным документом для целей ведения бухгалтерского учёта	Начальник участка (прораб) и сметчик -
КС-3	Справка о стоимости выполненных работ и затрат			
КС-6а	Журнал учета выполненных работ			

**Задание 2.** Заполнение общего журнала работ в соответствии с требованиями.

### Образец выполнения задания 2

#### ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № \_\_69\_\_

по Четырехкомнатный жилой дом с мансардой

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

Г. Стерлитамак, ул.Солнечная, д.55

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщи ООО "СтройЗаказчик"

к

(наименование застройщика,

65896589877 20.07.14

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

Тел.(368)65-98-74

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

Панасюк А.А.

Уполномоченный представитель застройщика

фамилия, имя, отчество застройщика,

80096588988 , г. Стерлитамак, ул. Артема 123, тел.(368)69-32-00

Заказчи	Шамгулова Р.А,	паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
К		(наименование заказчика,
2568987, 20 мая 2014г.		номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
(3473) 63-45-95		почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
Ионов С.А.		фамилия, имя, отчество застройщика,
		паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Сведения о выданном разрешении на строительство

568979 , 10 мая 2014г.

(номер, дата выдачи разрешения,

наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Боронина А.В.

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,, номер и дата

10 мая 2014г.

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

телефон/факс - для юридических лиц,

Малых И.И.

фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц,

сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации)

### РАЗДЕЛ 3

#### Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№/пп	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
1	4.07.14-7.07.14	Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм	Прораб, Панасюк А.А.
2	20.07.14-25.07.14	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20мм	Прораб, Панасюк А.А.
3	4.07.14-24.07.14	Устройство стяжек легкогобетонных: толщиной 20мм	Прораб, Панасюк А.А.

## Исходные данные.

Таблица 3

№	Вар- ты	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Объе м
1	1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм	ТЕР11-01-011-01	100м <sup>2</sup>	1,54
	2	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20мм	ТЕР11-01-011-03	100м <sup>2</sup>	1,54
	3	Устройство стяжек легкогобетонных: толщиной 20мм	ТЕР11-01-011-05	100м <sup>2</sup>	1,54
2	1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа: до 4 м из кирпича керамического М100	ТЕР08-02-001-01	м <sup>3</sup>	7,8
	2	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м (из камней керамических М100)	ТЕР08-02-008-01	м <sup>3</sup>	7,8
	3	Кладка: стен толщиной 640 мм при высоте этажа до 4м (из кирпича керамического М100 с облицовкой кирпичом керамическим лицевым М125)	ТЕР08-02-010-05	м <sup>3</sup>	7,8
3	1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	ТЕР11-01-027-02	100м <sup>2</sup>	2,5
	2	Устройство покрытий дощатых толщиной: 36мм	ТЕР11-01-033-02	100м <sup>2</sup>	2,5
	3	Устройство покрытий из линолеума на клею: "Бустилат"	ТЕР11-01-036-01	100м <sup>2</sup>	2,5
4	1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2	ТЕР10-01-039-01	100м <sup>2</sup>	0,54
	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2	ТЕР10-01-039-03	100м <sup>2</sup>	0,54
	3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 из дерево-алюминия, пластика или металлопластика	ТЕР10-01-039-01А	100м <sup>2</sup>	0,54
5	1	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плintусными и угловыми плитками в: жилых зданиях по кирпичу и бетону	ТЕР15-01-020-01	100м <sup>2</sup>	1,68
	2	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до: 4	ТЕР15-01-031-03	100м <sup>2</sup>	1,68
	3	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4	ТЕР15-01-001-03	100м <sup>2</sup>	1,68
6	1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой	ТЕР12-01-013-01	100м <sup>2</sup>	1,4
	2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой	ТЕР12-01-013-03	100м <sup>2</sup>	1,4
	3	Утепление покрытий: керамзитом толщ.40мм	ТЕР12-01-014-02	м <sup>3</sup>	5,6
7	1	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	ТЕР15-04-005-01	100м <sup>2</sup>	1,50
	2	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по: штукатурке стен	ТЕР15-04-005-03	100м <sup>2</sup>	1,50
	3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по: штукатурке стен	ТЕР15-04-005-07	100м <sup>2</sup>	1,50

8	1	Устройство покрытий из релина на клее: "Бустилат"	ТЕР11-01-037-01	100м <sup>2</sup>	6,40
	2	Устройство покрытий из: плит древесноволокнистых	ТЕР11-01-035-03	100м <sup>2</sup>	6,40
	3	Устройство покрытий дощатых толщиной: 28мм	ТЕР11-01-033-01	100м <sup>2</sup>	6,40
9	1	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	ТЕР15-06-001-02	100м <sup>2</sup>	0,95
	2	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по: штукатурке стен	ТЕР15-04-005-03	100м <sup>2</sup>	0,95
	3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	ТЕР15-01-050-01	100м <sup>2</sup>	0,95
10	1	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная)	ТЕР12-01-007-05	100м <sup>2</sup>	2,30
	2	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	ТЕР12-01-007-08	100м <sup>2</sup>	2,30
	3	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного оцинкованного листа при высоте здания до 25м	ТЕР09-04-002-01А	100м <sup>2</sup>	2,30
11	1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	ТЕР15-04-001-02	100м <sup>2</sup>	2,65
	2	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная	ТЕР15-04-001-05	100м <sup>2</sup>	2,65
	3	Известковая окраска водными составами внутри помещений по: штукатурке	ТЕР15-04-002-01	100м <sup>2</sup>	2,65
12	1	Кладка: стен толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического М100 с облицовкой кирпичем керамическим лицевым М125)	ТЕР08-02-010-01	м <sup>3</sup>	45,6
	2	Кладка: стен толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича силикатного полнотелого М150 с облицовкой кирпичем керамическим лицевым М125)	ТЕР08-02-010-01А	м <sup>3</sup>	45,6
	3	Кладка: стен толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического пустотелого М100 с облицовкой кирпичом керамическим лицевым М125)	ТЕР08-02-010-01Б	м <sup>3</sup>	45,6
13	1	Устройство плинтусов: деревянных	ТЕР11-01-039-01	100мп	2,45
	2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	ТЕР11-01-040-01	100мп	2,45
	3	Устройство плинтусов: из плиток керамических	ТЕР11-01-039-04	100мп	2,45
14	1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	ТЕР15-04-012-03	100м <sup>2</sup>	6,00
	2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	ТЕР15-04-012-02	100м <sup>2</sup>	6,00
	3	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	ТЕР15-04-016-01	100м <sup>2</sup>	6,00
15	1	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм	ТЕР16-03-001-03	100мп	7,80
	2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	ТЕР16-02-005-01	100мп	7,80
	3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	ТЕР16-02-001-03	100мп	7,80

